

# 常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目竣工环境保护验收意见

2021 年 9 月 2 日，常州昇凯东机械有限公司组织无锡市新环化工环境监测站（验收监测单位）、常州新睿环境技术有限公司（验收报告编制单位）和 3 名专家（名单附后）组成验收组，召开常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目竣工环境保护验收评审会。

验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况和环境风险防范措施落实情况，依照国家建设项目环境保护竣工验收的相关规定，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### 1、建设地点、规模、主要建设内容

常州昇凯东机械有限公司位于常州市武进区礼嘉镇秦巷村礼坂路 132 号，投资 420 万元租用常州市武进新盛包装有限公司约 2860m<sup>2</sup> 厂房，建设年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目，本次验收的实际产能为“年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件”。

### 2、建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成了《常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目环境影响报告表》，2019 年 8 月 29 日该项目取得常州市生态环境局的批复（常武环审[2019]508 号）。项目在建设、调试期间无投诉、处罚现象。

目前企业已取得排污登记（编号 91320412MA1WLG5H7L001W）。

### 3、投资情况

项目实际总投资 420 万元，其中环保投资 15 万元。

### 4、验收范围

验收范围为位于常州市武进区礼嘉镇秦巷村礼坂路 132 号的常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目环境影响报告表。本次验收为整体验收。

## 二、变动情况

经现场踏勘，该项目存在以下变动：

1、为提升全厂废气处理效果，原环评中未考虑激光切割粉尘，现通过集气罩收集+布袋除尘处理后无组织排放。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺未发生变动，环境保护措施发生了变动，但不属于重大变动。

### 三、环保设施建设情况

#### 1、废水

该项目生产过程中不产生生产废水。

废水仅为生活污水，水质简单，由污水接管口接入市政管网，排入武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。

#### 2、废气

该项目废气主要为打磨、焊接和激光切割工段产生的颗粒物。焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放，激光切割废气由集气罩收集经布袋除尘处理后无组织排放，打磨废气通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放，未捕集到的废气采取加强车间通风后达无组织排放监控浓度限值要求后排放。

#### 3、噪声

该项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。项目高噪声设备位于厂房内，通过墙体隔声，设置减振基础，可有效减少对附近敏感点的影响。

#### 4、固废

该项目固体废弃物主要为废金属、焊渣、废乳化液、废包装桶、废含油劳保用品和生活垃圾。废金属和焊渣为一般固废，收集外售综合利用；废乳化液为危险固废，暂存于厂内危险固废仓库，委托有资质单位进行专业处置；废包装桶由厂家回收；废含油劳保用品和生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

一般固废堆场位于生产车间内西南角，约15平方米。危废仓库位于生产车间内西南角，约5平方米，危废仓库密闭设置，涂覆了环氧地坪，设置防渗漏托盘，做到防扬散、防渗漏、防流失，基本能有效的避免发生事故时危险废物进入外环境。各类危废设有危废标签，在危废仓库内分类堆放。危废仓库外设置有危废标志牌和锁，危废仓库由专人负责。基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

该项目产生的固体废物全部处置，零排放。

## 5、其他环境保护设施

### (1) 风险防范措施

设兼职环保管理人员，制定了完善的环境管理制度，突发环境事件应急预案正在编制中。

### (2) 应急物资储备情况

该项目已设置了必要应急物资。

### (3) 在线监测装置

环评未作要求。

### (4) 排污口规范化过程

噪声、废水排污口及固体废物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）要求建设。

### (5) 卫生防护距离

生产车间 50 米卫生防护距离内无居民等敏感目标。

## 四、环保设施调试结果

根据无锡市新环化工环境监测站的验收监测报告表结果表明：

### (一) 污染物达标排放情况

#### 1、废水：

监测结果表明：2021年8月16日-8月17日监测期间，该项目污水总排口中化学需氧量、悬浮物日均浓度值及 pH 值范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，总磷、氨氮、总氮日均浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表 1 中 B 级标准要求。

#### 2、废气：

无组织废气：监测结果表明，2021年8月16日-8月17日监测期间，项目无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4011-2021）表 2 标准要求

#### 3、噪声：

监测结果表明：2021年8月16日-8月17日监测期间，该项目东、南、北厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。项目西面与邻厂相连，不具备检测条件，未作监测。

#### 4、固体废物：

该项目产生固体废物零排放。

5、污染物排放总量：水污染物年排放总量核算为：废水 465t/a，化学需氧量为 0.0731t/a，氨氮为 0.0175t/a，总磷 0.0015t/a，符合环评和批复的要求。

综上所述，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各项污染物排放达到相关标准，符合环保验收要求。

## 五、工程建设对环境的影响

(1) 本项目生活污水达标进武南污水处理厂处理，对周边地表水环境不构成直接影响。

(2) 本项目废气达标排放，对周边大气环境影响较小。

(3) 本项目各厂界噪声达标排放。

(4) 本项目危废堆场等重点防渗区已按环评要求作了防腐、防渗处理，因此对土壤及地下水的影响较小。

## 六、验收结论

常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目主体工程及配套的环保设施运行稳定，建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，监测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）文件要求，验收组同意常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、500 台液压平台、1000 套机械零部件项目竣工环境保护验收合格。

## 七、建议

(1) 加强生产管理和污染防治措施运行管理，确保各类污染物长期、稳定达标排放，并按相关规范要求定期进行自查自测。

(2) 按照规范化要求，加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理，完善管理台账，按要求及时进行网上申报，确保符合环保要求。

## 八、验收人员信息

具体见签到表。

常州昇凯东机械有限公司

2021 年 9 月 2 日

常州昇凯东机械有限公司年产 800 台电动升降平台、1200 台升高车、

500 台液压平台、1000 套机械零部件项目项目

竣工环境保护验收会议验收组签到表

	姓名	单位	职务	联系方式
组长	邵东	常州昇凯东机械有限公司	总经理	13328175778
成员	李锦平	南京太湖环境科学研究院有限公司		15705118086
	陆美	宜兴地区环境科学研究所	主任	18168819790
	许志华	江苏南轻环境科技股份有限公司	副总	13775075077
	周琪	溧阳进生态环境分局		18168813753
	王磊	常州高新区环境检测中心		15383262811